

#### КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительнораспорядительный орган СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.10.2019г

№ 26

Об утверждении генеральной схемы очистки территории населенных пунктов сельского поселения "Село Некрасово" на 2019-2023 годы

Рассмотрев Протест Прокуратуры Тарусского района № 7-38-2019 от 01.10.2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Сельское поселение «Село Некрасово»

#### постановляю:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Сельское поселение «Село Некрасово» на 2019-2023 годы (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации СП «Село Некрасово» № 22 от 14.08.2019 г. «Об утверждении генеральной схемы очистки территории населенных пунктов сельского поселения "Село Некрасово" на 2019-2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Некрасово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения «Село Некрасовоз

В.Е. Цатурова

Приложение к постановлению администрации сельского поселения "Село Некрасово" от « 10 » октября 2019г. № 26

#### Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов сельского поселения "Село Некрасово" на 2019-2023 годы

#### Введение

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем была разработана схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Сельское поселение «Село Некрасово» на 2019-2023 годы.

Исполнителем схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Сельское поселение «Село Некрасово» на 2019-2023 годы является администрация Сельское поселение «Село Некрасово».

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

- 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- 2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».
- 4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- 5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- 6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
- 7. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.
- 8. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси, М., 1996 г.
- 9. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.)
- 10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003г.

#### 1. Область применения

Генеральная схема очистки территории обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, и «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г.

#### 2. Общие сведения о сельском поселении "Село Некрасово" и природноклиматические условия.

Муниципальное образование Сельское поселение «Село Некрасово» расположено на территории Тарусского района, Калужской области. Центр сельского поселения — с. Некрасово находится в 12 км к северу от г. Тарусы и в 66 км от областного центра г. Калуги. В состав Сельское поселение «Село Некрасово» входят следующие населенные пункты: село Некрасово, деревня Безобразово, деревня Андреевское, деревня Угличи, деревня Лаговщина, деревня Селиверстово, деревня Исканское, деревня Льгово.

Площадь сельского поселения составляет 4972,5 га, численность населения — 323 человека.

На севере – на восток по границе Тарусского и Жуковского районов отпересечения дорогой Раденки-Льгово-Селиверстово до дороги Потесниково-Потетино.

На востоке - на юго-востоке от пересечения дороги Потесниково-Потетино с границей Тарусского и Жуковского районов до северо-восточной границе села Некрасово, пересекая безымянный ручей и дорогу Некрасово-Хрущево, далее по дороге Некрасово-Волковское до восточного изгиба дороги, далее, пересекая дорогу Некрасово-Волковское в месте развилки на деревню Угличи, по северо-восточной границе лесного массива, поворот на юго-запад по восточной границе лесного массива и западной стороне садоводческих товариществ, расположенных на реке Туловня, пересекая р.Туловня.

На юге - поворот на юго-запад по западным границам лесных кварталов №42,43 Тарусского лесничества, до дороги Селиверстово-Игнатовское, пересекая ее, поворот на северо-запад по восточным границам лесных кварталов № 38,37,35,33 Тарусского лесничества, пересекая дорогу Селиверстово-Любовцево, далее поворот на запад по северным границам лесных кварталов № 33,34 Тарусского лесничества до дороги Селиверстово-Латыкино, далее по дороге на юго-запад 1 км до восточного изгиба дороги, далее в том же направлении на юго-восточным границам лесных кварталов № 26,25,29 Тарусского лесничества, пересекая дорогу Селиверстово-Вятское.

На западе - на север по западным границам лесных кварталов № 29,24,21 Тарусского лесничества до пересечения с границей Тарусского и Жуковского районов.

Климат умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами весной и осенью.

Температура воздуха

Зима (декабрь-февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12С. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3-0,6м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6-0,8м.

Весна (март-май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до  $0^{0}$ С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май-август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем  $16\text{--}20^{0}\mathrm{C}$  (в июле иногда повышается до  $28\text{--}30^{0}\mathrm{C}$ ), ночью  $10\text{--}15^{0}\mathrm{C}$ . Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13--15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительная теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывает регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре — дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4-8 ежемесячно. Максимальная летняя температура +38°C. Минимальная зимняя -46°C.

Осадки

За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441мм приходится на теплый период года и 213 мм на холодный.

Осадки, выпадающие в твердом виде, с ноября по март, образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см. Число дней со снежным покровом 130-145.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на  $2-4^{0}$ С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Гидрологическая структура территории

Местность МО СП «Село Некрасово» расположена в северной части Среднерусской возвышенности в бассейне реки и ее притоков. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 190,0м, урез вод р.Туловня, до 238,7 м водораздел рек Старка и Туловня, у деревни Селиверстово.

#### 3. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

Сельское поселение «Село Некрасово» состоит из 8 населенных пунктов с общей численностью населения на 01.01.2019г. – 323 чел.

Численности населения по населенным пунктам сельского поселения	, чел.
---	--------

Населенный пункт	2016г	2017г	2018г.
с. Некрасово	270	271	273
д.Угличи	7	4	6
д.Андреевское	7	8	10
д.Лаговщина	2	1	3
д.Безобразово	6	10	10
д.Исканское	4	4	6
д.Селиверстово	15	18	20
д.Льгово	1	1	1

В весенне-летний период имеют место сезонные колебания численности населения за счет приезжающих «дачников» и отдыхающих.

Общий уровень благоустройства Сельское поселение «Село Некрасово» средний, а именно:

- центральный водопровод проходит только в с. Некрасово, д. Исканское;
- газифицированы с. Некрасово.

– по сельскому поселению установлено 57 светильников уличного освещения. На расчетный период планируется установить еще 20 светильников.

Жилищный фонд Сельское поселение «Село Некрасово» по состоянию на 01.01.2019. составил 35765,7 м² общей площади. По форме собственности жилищный фонд распределяется на частную- 35471,7м² и муниципальную — 364 м². Жилой фонд одноэтажный.

### Обеспеченность сельского поселения объектами производства и социальной инфраструктуры

№ п/п	Наименование объектов	Количество
1	ФАП	1
2	Магазин смешанный	3
3	Клуб	1
4	Библиотека	1
5	Административные учреждения	1
6.	Почта	1

Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

В целом механическое движение населения не оказывает существенного влияния на динамику формирования численности населения в поселении.

Население Сельского поселения «Село Некрасово» занято в основном отрасли производственной сферы, а также торговля, здравоохранение, культура.

В последние годы наблюдается отток трудоспособного населения, из-за дефицита рабочих мест и низкой заработной платы.

Увеличение численности населения зависит от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности создания высокооплачиваемых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения. Прирост населения также предполагается при размещении новой жилой застройки с полной социально и инженерной инфраструктурами.

#### Организация водоснабжения в поселении

Централизованная система водоснабжения расположена в с. Некрасово, д. Исканское. Водозабор село Некрасово, д. Исканское осуществляется из эксплуатационных скважин и водонапорных башен. Протяженность водопроводных сетей составляет 8,7 км. Материал труб — полихлорвинил. Год постройки 1969,2006. Количество смотровых колодцев - 40 штук, водозаборных колонок – 4 шт.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует центральная система водоснабжения. Водопроводные сооружения в остальных населенных пунктах - колодцы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного лабораторного контроля в системе водоснабжения села Некрасово, д. Исканское питьевая вода признана как условно доброкачественная.

Централизованная система канализации в сельском поселении имеется.

По территории сельского поселения проходит автодорога регионального значения «Волковское-Некрасово» и «Белоусово-Высокиничи-Серпухов» - Чаусово-Троицкое-Кременки, она же обеспечивает транспортные связи административного центра Сельское поселение «Село Некрасово»» с районным и областным центром.

### 4. Общее состояние окружающей среды и основные экологические проблемы на территории сельского поселения.

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

#### 5. Методика определения норм накопления твердых отходов.

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке территории сельского поселения и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

определении норм накопления учитывают суточный коэффициент который служит для определения требуемой максимальной неравномерности, грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

 $Vcc = Vo/\Pi * a$ 

где: Vcc – суточное накопление отходов л/чел.;

Vo – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

#### 6. Твердые отходы производства и потребления.

### Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального образования

С 01.01.2019 г. в связи с изменениями федерального законодательства, сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории Сельское поселение «Село Некрасово» осуществляет Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО») г. Калуга по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО») г. Калуга по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и вывозам производит уборку контейнерной площадки в случае рассыпания мусора при погрузки его на специальный транспорт.

Администрация сельского поселения производит периодическую уборку контейнерной площадки и в радиусе 15 метров от нее.

Периодичность вывоза бытовых отходов должна быть согласована с территориальным управлением Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском

районах, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территорий населенных пунктов.

Бытовые отходы должны вывозиться по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей сельского поселения маршрутные графики предусматривают сбор отходов с 08.00 до 17.00.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, представлены следующими составляющими:

- Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины, собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.
- Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям.
- Навоз, образующийся в результате содержания КРС, вывозятся арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров.

#### Мойка и дезинфекция контейнеров

Специализированные установки для мойки контейнеров в поселении отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями.

Система бестарного вывоза.

#### Санитарное состояние сооружений по размещению отходов

Свалки, полигоны, сливные станции и пункты, поля ассенизации на территории сельского поселения «Село Некрасово» отсутствуют.

#### Морфологический состав отходов.

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

- бумага, картон пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;
- пищевые отходы остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;
- текстиль старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок:
- стекло посуда, тара, бой стекла;
- древесина опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;
- полимерные материалы мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;
- металлолом черный и цветной консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;
- прочие мелкие отходы фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

 Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

#### Требования к оборудованию контейнерных площадок.

- 1. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
- 2. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районными архитектором и районными санэпидстанциями.
- 3. Площадка должна иметь ровное асфальтированное или бетонное покрытие на уровне проезжей части, с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра.
- 4. Контейнерная площадка должна быть оборудована ливнеприемным колодцем.
- 5. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть сквозными. Ширина проезда должна составлять не менее 6 метров. Контейнерная площадка и подъездные пути должны освещаться.
- 6. Не допускается наличие коммуникаций над подъездными путями к площадке и площадкой, расположенных ниже 5,5 метров от уровня проезжей части.

Площадка для контейнеров должна быть оборудована бордюром высотой 5-7 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону или на проезжую часть. Если контейнерная площадка оборудуется на расстоянии более 2-х метров от края проезжей части, то должен быть оборудован подъездной карман.

Места временного накопления отходов на территории населённого пункта располагаются с учётом требований по удалённости от мест расположения жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и пр., в соответствии с СанПиН42-128-4690-88 и определены в адресном перечне контейнерных площадок (Таблица 1).

### 7. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной схемы сбора и вывоза бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

В целях реализации предложенной схемы в условиях сельского поселения «Село Некрасово» рекомендуется:

1.Вывоз ТБО от предприятий, организаций, учебных, лечебных заведений, учреждений, кооперативов, фирм независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности производится на основании заключенных договоров с Государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО») г. Калуга.

- 2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.
  - 3. Разрешить функции вывоза отходов.
- 4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.
  - 5. Разработать и утвердить сезонные графики вывоза мусора.
- 6. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов или прямых договоров с населением.

### 8. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций.

#### Общие положения

В не канализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

#### Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма — самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал — железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

### 9. Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства Сельское поселение «Село Некрасово»

#### Общие положения.

Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. Уборка улиц сельского поселения регламентируется «Правилами благоустройства муниципального образования Сельское поселение «Село Некрасово», утверждёнными Решением Сельской Думой Сельское поселение «Село Некрасово» № 12 от 15.04.2019 г.

#### Уборка территории в летний период

Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с распоряжением Главы администрации сельского поселения, сроки проведения летней уборки могут изменяться.

Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм

собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см). Уборку скошенной травы убрать в течении 3-х дней.

#### Летнее содержание дворовых территорий

Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с Правилами благоустройства.

#### Уборка территории в зимний период

Период зимней уборки устанавливается с 14 октября по 14 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением Главы администрации Сельское поселение «Село Некрасово».

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств.

#### Зимняя уборка дворовых территорий

Снег, счищаемый с придомовых территорий разрешается складировать на придомовых территориях в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и переулков снега, собранного на придомовых территориях, внутренних территориях предприятий, строек, и других организаций.

#### Особые условия уборки

При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:

- Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
- Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования;
- Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений;
- Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений;
- Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям;
- Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкционированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах;
- Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах.

#### 10. Транспортно-производственная база

Транспортно-производственной базы в сельском поселении не имеется . Сбором твердых бытовых отходов на территории Сельское поселение «Село Некрасово» занимается Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО») г. Калуга.

\* В населенных пунктах, где нет дорог с твердым покрытием целесообразно ставить контейнеры при въезде в населенный пункт. При периодичности вывоза 1 раз в 5 дней не будет наблюдаться переполнение контейнеров, а для транспортировки отходов (ТБО) потребуется 1 машина — мусоровоз, принадлежащий ГП «КРЭО».

#### 11. Порядок рассмотрения и утверждения генеральной схемы

Генеральная схема очистки территории Сельское поселение «Село Некрасово» на 2019-2023 годы подлежит согласованию с органами архитектуры и градостроительства и. ТОУ Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах. Представление схемы на согласование возлагается на заказчика.

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок схема считается согласованной.

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

#### Таблица1 Адресный перечень согласованных контейнерных площадок для накопления ТКО

		Заключение Управления
No	Адрес места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	Роспотребнадзора Калужской
п/п		области о соответствии мест
		(площадок) накопления твердых
		коммунальных отходов
1	Калужская область, Тарусский район, с.	№ 40-10/ТКО 46-2019 от 18.07.2019г.
1	Некрасово, ул. Центральная, в районе д. 11	
2	Калужская область, Тарусский район, с.	№ 40-10/ТКО 44-2019 от 18.07.2019г.
2	Некрасово, ул. Молодежная, в районе д. 2	
3	Калужская область, Тарусский район, с.	№ 40-10/ТКО 43-2018 от 18.07.2019г.
3	Некрасово, ул. Тарусская, в районе д. 12	
4	Калужская область, Тарусский район, с.	№ 40-10/ТКО 45-2019 от 18.07.2019г.
4	Некрасово, ул. Парковая, в районе д. 22	
5	Калужская область, Тарусский район, д.	№ 40-10/ТКО 50-2019 от 18.07.2019г.
3	Безобразово, ул. Луговая, в районе д. 32	
	Калужская область, Тарусский район, д.	№ 40-10/ТКО 48-2019 от 18.07.2019г.
6	Безобразово, ул. Красная роща, в районе	
	д.15	
	Калужская область, Тарусский район, д.	№ 40-10/ТКО 49-2019 от 18.07.2019г.
7	Исканское, ул. Центральная, в районе	
	въезда	
8	Калужская область, Тарусский район, д.	№ 40-10/ТКО 47-2019 от 18.07.2019г.
8	Селиверстово, ул. Садовая, в районе д. 15	
0	Калужская область, Тарусский район, д.	№ 40-10/ТКО 42-2019 от 18.07.2019г.
9	Льгово, ул. Дачная, в районе въезда	


Таблица 2 Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

No	п коммунальных	Покрытие места (площадки)	места конте (площадки) (1		ество неров	Объем
п/п		накопления твердых коммунальных отходов	накопления твердых коммунальных отходов (м <sup>2</sup> )	план	факт	контейнера (м <sup>3</sup> )
1	с. Некрасово, ул. Центральная, в районе д. 11	Бетон	24	1	1	8
2	с. Некрасово, ул. Молодежная, в районе д. 2	Бетон	24	1	1	8
3	с. Некрасово, ул. Тарусская, в районе д. 12	Бетон	24	1	1	8
4	с. Некрасово, ул. Парковая, в районе д. 22	Бетон	24	1	1	8
5	д. Безобразово, ул. Луговая, в районе д. 32	Бетон	24	1	1	8
6	д. Безобразово, ул. Красная роща, в районе д.15	Бетон	24	1	1	8
7	д. Исканское, ул. Центральная, в районе въезда	Бетон	24	1	1	8
8	д. Селиверстово, ул. Садовая, в районе д. 15	Бетон	24	1	1	8
9	д. Льгово, ул. Дачная, в районе въезда	Бетон	24	1	1	8


Таблица 3 Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Полное наименование юридического лица	ОГРН	Фактический адрес
Администрация (исполнительно-распределительный орган) сельского поселения «Село Некрасово»	10640229000177	249108, Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, 23/1

## Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» с. Некрасово, ул. Центральная, в районе д. 11 масштаб 1:2000



## Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» с. Некрасово, ул. Молодежная, в районе д. 2 масштаб 1:2000



#### согласовано:

Глава администрации СП «Село Некрасово»

Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский район»

И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах




В.Е. Цатурова

К.А. Матвеев

Т.К. Чучаева

# Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» с. Некрасово, ул. Тарусская, в районе д. 12 масштаб 1:2000



#### согласовано:

Глава администрации СП «Село Некрасово»

Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский район»


И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах

В.Е. Цатурова

К.А. Матвеев

Т.К. Чучаева

## Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» с. Некрасово, ул. Парковая, в районе д. 22 масштаб 1:2000



#### СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации СП «Село Некрасово»

Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский район»

И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах




## Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» д. Безобразово, ул. Луговая, в районе д. 32 масштаб 1:2000



### Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» д. Безобразово, ул.Красная Роща, в районе д.15



Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» д. Исканское, на районной дороге перед деревней масштаб 1:2000



## Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» д. Селиверстово, ул. Садовая, в районе д. 15 масштаб 1:2000



#### СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации СП «Село Некрасово»


Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский район»

И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах В.Е. Цатурова

К.А. Матвеев

Т.К. Чучаева

## Схема размещения мусорных контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово» д. Льгово, въезд в деревню масштаб 1:2000



#### согласовано:

Глава администрации СП «Село Некрасово»

Начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский район»

И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах В.Е. Цатурова

К.А. Матвеев

Т.К. Чучаева